

건설현장 소방안전관리 3대 중점사항 안내문

건설 현장에서 소홀하기 쉬운 소방안전관리 3대 중점사항을 아래와 같이 안내하오니 관할 소방서와 협의하여 주시기 바랍니다.

① 공사장 ‘임시 소방시설 설치 및 관리’

- (대 상) 건설공사 현장에서 인화성 물품을 취급하는 작업장
- (주 체) 건설공사를 하는 시공사
- (종 류) 소화기, 간이소화장치, 비상경보장치, 간이피난유도선,
가스누설경보기, 비상조명등, 방화포* * '23. 7. 1. 시행 / 3종 추가
- (별 척) 미설치, 과태료 300만원

② 공사장 위험물 임시 저장·취급 신고

- (대 상) 건설공사장에 지정수량 이상의 위험물을 90일 이내로 저장
취급하는 경우
- (주 체) 건설공사를 하는 시공사
- (별 척) 미신고, 과태료 500만원

③ 공사장 소방시설 시공시 현장 소방기술자 배치

- (대 상) 건설 공사장으로 소방시설(기계·전기) 공사를 하는 중에는 현장에
소방기술자를 배치해야 한다.
 - (기 계) 옥내소화전설비 이상
 - (전 기) 비상경보설비 이상
- (기 간) 소방시설공사의 착공일부터 완공검사증명서 발급일까지
- (주 체) 소방시설공사를 하는 공사업체 대표
- (별 척) 미배치, 과태료 200만원