

덕트메저 프로그램

구 간	지하2층 - F존 베기(15M/S이하)
-----	-----------------------

실명	풍 량	원형덕트				각형덕트(정방향)		각형덕트(적용)					덕트 길이	덕트 손실 누계
		산정	적용	풍속	실제손실	장변	단변	장변	단변	원형	풍속	실제손실		
시설/환경휴게실	8,500	617	650	7.12	0.092	550	550	600	350	496	11.24	0.316		
탕비실	7,500	588	600	7.37	0.109	500	500	600	250	414	13.89	0.623		
미팅룸 결합	16,000	783	800	8.84	0.108	700	700	900	500	726	9.88	0.172		
미팅룸	7,500	588	600	7.37	0.109	500	500	600	250	414	13.89	0.623		
미팅룸 결합	23,500	906	950	9.21	0.095	800	800	900	500	726	14.51	0.357		
문화교육실-2	5,000	504	550	5.85	0.078	450	450	900	500	726	3.09	0.019		
문화교육실-2 결합	28,500	974	1000	10.08	0.106	850	850	1200	600	914	11	0.172		
문화교육실-1	6,500	557	600	6.39	0.083	500	500	1200	600	914	2.51	0.01		
문화교육실-1 결합	35,000	1053	1100	10.23	0.097	950	950	1200	600	914	13.5	0.254		
강사대기실	7,500	588	600	7.37	0.109	500	500	1450	600	996	2.39	0.009		
강사대기실 결합	42,500	1133	1150	11.37	0.112	950	950	1450	600	996	13.57	0.248		
자료실-2	7,500	588	600	7.37	0.109	500	500	1700	600	1069	2.04	0.007		
자료실-2 결합	50,000	1205	1250	11.32	0.1	1050	1050	1700	600	1069	13.62	0.244		
메인	50,000	1205	1250	11.32	0.1	1050	1050	1700	600	1069	13.62	0.244		

